

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : **SP ZOZ MSW**

Adres : Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo, działka ewidencyjna nr 227/1

Przebudowa energetycznego awaryjnego systemu zasilania - Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

Inwestor : **SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie**

Adres : Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo

Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym

Opracował : mgr inż. Marek Hologa

Data : 2016-05-19

Przebudowa energetycznego awaryjnego systemu zasilania - Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

Obiekt : SP ZOZ MSW

Adres : Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo, działka ewidencyjna nr 227/1

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2016-06-12

Lp.	Opis działu
-----	-------------

1 Grupa robót: Budowlane roboty wewnętrzne - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane

1.1 Malowanie - kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.2 Okładziny : posadzka - kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

1.3 Agregat - kod CPV 45223100-7

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa energetycznego awaryjnego systemu zasilania - Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

Objekt : SP ZOZ MSW

Adres : Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo, działka ewidencyjna nr 227/1

Data: 2016-06-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Grupa robót: Budowlane roboty wewnętrzne - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane		
1.1	Malowanie - kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie		
1	KNR 401-1208-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wyługowanie farby olejnej z tynków. na ścianach $(5.725 - 2.25) * 1.60 + 5.725 * 1.60 + 5.81 * 1.60 * 2 =$	33,312	m2
	Razem =	33,312	m2
2	KNR 728-0305-03-00 WACETOB Warszawa Przetarcie tynków wewnętrznych, z naprawą rys i drobnych uszkodzeń - (wsp. R=1,25) $5.725 * (2.70 + 2.30) + (2.70 + 2.30) * 5.81 * 0.5 * 2 - 2.26 * 2.25 + 0.50 * (2.26 + 2.25 * 2) =$	55,970	m2
	Razem =	55,970	m2
3	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym $5.725 * (2.70 + 2.30) + (2.70 + 2.30) * 5.81 * 0.5 * 2 - 2.26 * 2.25 + 0.50 * (2.26 + 2.25 * 2) =$	55,970	m2
	Razem =	55,970	m2
4	KNR 202-1503-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez szpachlowania $(5.725 - 2.25) * 1.60 + 5.725 * 1.60 + 5.81 * 1.60 * 2 =$	33,312	m2
	Razem =	33,312	m2
5	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach $55.97 - 33.312 =$	22,658	m2
	Razem =	22,658	m2
6	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - na suficie $5.823 * 5.725 =$	33,337	m2
	Razem =	33,337	m2
7	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym $5.823 * 5.725 =$	33,337	m2
	Razem =	33,337	m2
8	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach $5.823 * 5.725 =$	33,337	m2
	Razem =	33,337	m2
9	KNR 712-0101-01-00 MPCIL Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych $2.26 * 2.25 * 2 =$	10,170	m2
	Razem =	10,170	m2
10	KNR 712-0105-01-00 MPCIL Odtuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych	10,170	m2
11	KNR 202-1510-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą ftalową drzwi, drzwiczek lub pełnych elementów metalowych o powierzchni: ponad 0,50 m2, bez szpachlowania - brama	10,170	m2
1.2	Okładziny : posadzka - kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian		
12	KNR 033-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa Przygotowanie podłoża - zmycie posadzki $5.81 * 5.725 =$	33,262	m2
	Razem =	33,262	m2

Przebudowa energetycznego awaryjnego systemu zasilania - Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

1. Grupa robót: Budowlane roboty wewnętrzne - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.2. Okładziny : posadzka - kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Data: 2016-06-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gładko- założono 25% $5.81 * 5.725 * 0.25 =$ Razem =	8,316 8,316 8,316	m2
14	KNR 1312-0705-02-00 MGIEń Wypełnianie szczelin dylatacyjnych: - taśmą dylatacyjną $(5.81 + 5.725) * 2 =$ Razem =	23,070 23,070 23,070	m
15	KNR 033-0303-02-00 ATHENASOFT Warszawa Posadzki z żywicy epoksydowej , o grubości 1,0 mm, z zagruntowaniem podłoża: żywicą epoksydową	33,262	m2
16	KNR 033-0303-03-00 ATHENASOFT Warszawa Posadzki z żywicy epoksydowej , o grubości 1,0 mm - dodatek za pogrubienie o 0,5 mm - krotność 4	33,262	m2
1.3	Agregat - kod CPV 45223100-7		
17	KNR 526-0701-06-10 MGPIB Demontaż agregatów o mocy ponad 38 KVA	1,000	szt
18	kalk. wg oferty Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---