

Górzno, dnia 20.07.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo
L.dz. 2315-467/2016

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE NR 5 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.07.2016 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 11.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 130003-2016, nazwa zamówienia: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej PV – mikroinstalacji oraz wymiana oświetlenia fluorescencyjnego i żarowego na oświetlenie typu LED**” na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy w projekcie instalacji fotowoltaicznej zostało przewidziane miejsce na przerwy między rzędami paneli? Zgodnie z rysunkiem E/5 takich odstępów nie zastosowano a są one niezbędne do prawidłowej pracy paneli oraz do wykonania systemów mocujących zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ponadto nie podano wartości odstępów ostatnich paneli od krawędzi dachu.

W związku z powyższym prosimy o szczegółową odpowiedź oraz dokładne informacje dotyczące wymiarów dachu.

Prosimy również o podanie wymiarów planowanych opraw świetlnych lub zwymiarowanych rzutów poszczególnych kondygnacji budynku które umożliwią poprawne dobranie oświetlenia a także prosimy o podanie preferencji inwestora co do wyglądu opraw świetlnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Miejsce na przerwy między rzędami paneli są przewidziane dla uchwyty paneli.

Jako system mocujący Zamawiający wyraża zgodę na montaż uchwytów z wykorzystaniem konstrukcji dachu (mocowanie przez przykręcenie do dachu), pod warunkiem zagwarantowania (wykonania) odpowiedniego zabezpieczenia otworów montażowych przed przenikaniem wilgoci.

Odstęp panela od krawędzi dachu przewidziano w przedziale od 15 cm do 50 cm.

Wymiar dachu podany w rysunkach konstrukcyjnych: długość 26,98 m, szerokość 10,83 m, dach dwuspadowy, kąt 5 st.

Rzuty budynku oraz pomieszczeń są zwymiarowane zgodnie ze skalą rysunku. Projektowane oprawy przedstawione na rysunkach zaprojektowano zachowując ich wymiary rzeczywiste.

Wymogi Zamawiającego zawarte są w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, w tym m. in. w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji
w Bórnem

mgr Maria Klimasz
Zamawiający