

Górzno dnia 14.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej monitoringu wizyjnego w SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie wraz z prowadzeniem dokumentacji serwisowej i dokonywaniem wpisów w książce eksploatacji systemu oraz utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej, systemu oddymiania klatek schodowych

postępowanie będzie przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000, 00 euro.

Celowość postępowania: konkurencyjność rynku i racjonalność wydatkowania środków publicznych.

1. ZAMAWIAJĄCY

SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

Adres: Górzno 63

64-120 Krzemieniewo

NIP: 696-15-98-384

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 2.1 Dwuletni przegląd i konserwacja oraz serwis instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) w zakresie zgodnym z normą PKN-CEN/TS 5414/2006 i instrukcją obsługi urządzeń SAP wraz z urządzeniami oddymiającymi i monitoringiem wizyjnym CCTV.
- 2.2 Przegląd zgodnie z zaleceniami Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, który będzie obejmował:
 - sprawdzenie działania centralki, jej stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR;
 - sprawdzenie układu zasilania urządzeń pomiarowych;
 - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych;
 - czyszczenie centralki i jej gniazd stykowych;
 - wymiana papieru w drukarce centralki;
 - sprawdzenie wpisów w książce kontroli;
 - sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych;
 - sprawdzenie stanu i prawidłowości podłączeń we wszystkich punktach technologicznego przerwania linii;
 - usunięcie zauważonych uszkodzonych linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji;
 - sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne;
 - sprawdzenie działania sygnalizatorów optyczno-akustycznych;
 - sprawdzenie zgodności zapisów tekstowych ze stanem rzeczywistym na obiektach;
 - sprawdzenie poprawnej adresacji elementów systemu sygnalizacji alarmu pożaru;
 - w zależności od potrzeb: konserwację czujek, i sprawdzenie sygnalizatorów
 - sprawdzenie działania instalacji oddymiania pożarowego oraz klap oddymiających

- 2.3 Wykonywanie awaryjnej obsługi serwisowej. W przypadku telefonicznego zgłoszenia awarii lub usterki systemu w ciągu 12 godzin.
- 2.4 Przeglądy powinny być przeprowadzane przez firmę posiadającą stosowną autoryzację producenta .
- 2.5 Koszty konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych będą wypłacane w całości tylko w przypadku zapewnienia sprawności całej instalacji, potwierdzonej zapisami w książce przeglądów technicznych i kontroli alarmu pożarowego.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

12 miesiące – od dnia 01 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku.

4. WYNAGRODZENIA I ZASADY ROZLICZANIA

- 4.1 Realizowanie należności odbywać się będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

W ofercie proszę podać:

- roczny koszt – kwota brutto przeglądu technicznego i konserwacji sygnalizacji alarmu pożaru, oraz systemu oddymiania klatek schodowych i monitoringu Wizyjnego CCTV.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2016 roku do godz. 13⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie
oraz opatrzyć napisem:

„Oferta na przegląd techniczny i konserwację systemu sygnalizacji pożarowej „

W przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z **Stanisławem Stillerem** tel. 655361208 od poniedziałku do piątku w godz. od 7³⁰ do 14⁰⁰.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, która będzie przekraczać środki finansowe przewidziane na realizację zamówienia,
- przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Sporządził:
Stiller ST.

Zatwierdził

DYREKTOR
SP ZOZ MSW CENTRUM REHABILITACJI
w GÓRZNIE
mgr Magdalena Wilk

WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI ALARMU POŻARU

Lp.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość
System sygnalizacji pożaru			
1.	Centrala	Polon 4900	1
2.	Czujka optyczna dymu	DOR-4046	251
3.	Czujka radiowe	DUR- 4047	8
4.	Czujka termiczna	TUN- 4046	2
5.	Ręczny ostrzegacz pożarowy	ROP-38A	22
6.	Sygnalizator akustyczno-optyczny	SAL	24
7.	Adapter czujek radiowych	ACR- 4001	1
System oddymiania klatek schodowych			
1.	Centrala	MCR 9705 5A	1
2.	Kłapy oddymiające	MCR E 120x150	2
3.	Siłowniki do kłap	MCR-W-40G-750	2
4.	Czujka optyczna dymu	DOR-40	4
5.	Przycisk alarmowy oddymiania	RPO-1	4
6.	Przycisk przewietrzania	LT	2

Monitoring wizyjny CCTV

Kamera wandaloodporna TCP/IP 2,4 Mpx kam
Kamera z oświetlaczem IR 30m
Kamera zewnętrzna o klasie szczelności IP66
Ogólna ilość kamer 42 szt.